

国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公
用房维修项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：国家税务总局三江侗族自治县税务局

(单位盖章)

造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有限公司

(单位盖章)

2024年06月20日

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-1

国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公
用房维修项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：国家税务总局三江侗族自治县税务局
(单位盖章)

造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024年06月20日 复 核 时 间：2024年06月20日

总 说 明

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共1页

一. 工程概况

本项目为国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目, 框架结构, 地上9层, 总建筑面积2582.64m², 建筑高度31.95m, 项目建设地址位于广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县。项目包含拆除工程、建筑装饰装修工程、给排水工程、消防及电气工程等内容。

二. 编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013);
2. 《建设工程工程量清单计价规范》(B50854~50862-2013) 广西壮族自治区实施细则。

三. 其他说明

1. 本工程土方暂按10公里计取, 结算以实际发生为准。
2. 本工程的工程量清单所列的工程量, 不能作为最终的结算依据, 结算时以竣工图及实际施工的工程量为准。
3. 本工程安全生产责任保险费根据桂建发【2023】6号文按分部分项工程费及措施项目费为计算基数乘以0.2%计入暂估价4847.10元, 工程结算时, 由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共1页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-土建拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-安装拆除工程			
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第2页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2.1	增值税		
6	工程总造价		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-建筑装饰装修工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防喷淋及雨水排水工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第3页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-电气工程			
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第4页 共5页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防电气工程			
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
	工程总价		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	规费		
5.2	增值税		
6	工程总造价		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第5页 共5页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共23页

序号		项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中： 暂估价
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合 业务办公用房维修项目-土建拆除工程								
		分部分项工程						
		一、一层拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:一层人工拆除砌体 2. 砌体名称:200mm厚砖墙 3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。		m³	18.798			
2	011610002001	一层出入口玻璃大门拆除 1. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。		樘	2.000			
3	011610001001	木门拆除 1. 一层室内木门M1021 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。		樘	2.000			
4	011605001001	拆除原有地面瓷砖 1. 一层大厅、办税区等 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。		m²	293.299			
5	011606003001	天棚面吊顶拆除 1. 一层大厅、办税区 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。		m²	206.96			
6	011606002001	拆除原有墙面装饰板 1. 一层大厅、一层办公区四面墙拆除原有墙面装饰板 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。		m²	251.480			
		二、二至九层拆除工程						
7	011601001002	砖砌体拆除 1. 拆除方式:五层人工拆除砌体 2. 砌体名称:200mm厚砖墙		m³	8.518			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。					
8	011610001002	木门拆除 1. 拆除五层木门M1521 (M1021) 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	樘	7.000			
9	011610002002	金属门拆除 1. 拆除七层铁门M1630 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	樘	1.000			
10	011605001002	平面块料拆除 1. 二至九层拆除楼地面瓷砖 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m ²	1900.844			
11	011606002002	拆除原有墙面装饰板 1. 九层会议室拆除原有墙面装饰板 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m ²	155.170			
12	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 拆除2层~9层内墙水泥砂浆 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m ²	5088.384			
13	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除2层~9层过道等吊顶 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m ²	733.240			
14	011608002001	天棚铲除涂料面 1. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m ²	2199.741			
		三、外墙立面装饰改造					
15	011604002002	立面抹灰层拆除 1. 二层至屋面外立面铲除20mm厚水泥砂浆及面层腻子 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部	m ²	2354.296			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。					
		四、入口大门拆除					
16	011610002003	拆除原有不锈钢伸缩门 1. 长度: 32米, 高度: 1米 2. 拆除的渣土废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	樁	1.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-安装拆除工程							
		分部分项工程					
		一、拆除原有消防及雨水管					
17	011612001001	拆除塑料管Φ110 1. 拆除原有屋面排水PVC-U塑料管 Φ110	m	200.000			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。					
18	011612001002	拆除原有消防镀锌钢管DN100 1. 拆除原有消防镀锌钢管DN100 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m	120.000			
19	011614002001	拆除原有消火栓箱 1. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	个	19.000			
		二、拆除原有消防电气					
20	030404017001	拆除配电箱 1. 拆除原有配电箱 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	台	6.000			
21	030402017001	拆除配电柜 1. 拆除原有配电柜 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	台	3.000			
22	030408001001	拆除电缆 1. 拆除原有电缆 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m	100.000			
23	030411004001	拆除导线 1. 拆除原有导线 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m	750.000			
24	011613001001	拆除灯具 1. 拆除原有导线 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	套	117.000			
25	030404034001	拆除开关 1. 拆除原有开关	套	40.000			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。					
26	030404035001	拆除插座 1. 拆除原有插座 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	套	41.000			
		三、拆除原有消防电气					
27	030408001002	拆除消防电缆 1. 拆除原有消防电缆 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m	100.000			
28	030411004002	拆除导线 1. 拆除原有导线 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	m	700.000			
29	030904006001	拆除消防报警电话 1. 拆除原有消防报警电话 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	部	10.000			
30	030904014001	拆除消防设备箱 1. 拆除原有消防设备箱 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	台	10.000			
31	030901004001	拆除声光报警器 1. 拆除原有声光报警器 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	组	21.000			
32	030506001001	拆除扬声器 1. 拆除原有扬声器 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。	台	21.000			
33	030901004002	拆除感烟、感温火灾探测器	组	120.000			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 拆除原有感烟、感温火灾探测器 2. 拆除的废弃材料和可用材料全部下地, 运至被拆除建筑物30m以内指定地点, 清理归堆、码放整齐。					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-建筑装饰装修工程							
		分部分项工程					
		一、一层室外室内改造建筑装饰装修工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
34	011102003001	块料楼地面 1. 部位: 一层室外消防管预埋处 2. 玻化耐磨砖800mm×800mm×8mm铺实拍平, 白水泥擦缝 3. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 品牌优于或类似于“冠珠”、“宏宇”、“金舵”中档优等品	m ²	5.000			
35	011102003002	块料楼地面 1. 部位: 一层大厅、办税区等 2. 玻化耐磨砖800mm×800mm×8mm铺实拍平, 白水泥擦缝 3. 20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 品牌优于或类似于“冠珠”、“宏宇”、“金舵”中档优等品	m ²	290.785			
36	011105003001	块料踢脚线150mm 1. 部位: 一层大厅、办税区等 2. 基底清理干净 3. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 4. 17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 5. 3mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 踢脚线黑色面砖800mm×150mm×8mm铺实拍平, 白水泥擦缝 7. 品牌优于或类似于“冠珠”、“宏宇”、“金舵”中档优等品	m ²	32.774			
37	011302001001	吊顶天棚 1. 部位: 一层大厅、办税区天花 2. 不上人型平面装配式U型轻钢龙骨 3. 方型铝扣板, 规格为600mm×1200mm×0.6mm	m ²	188.730			
38	010401004001	多孔砖墙 1. 部位: 一层大厅、办税区等 2. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖240×180×90 3. 墙体厚度: 200mm	m ³	23.548			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5					
39	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 部位:一层大厅办税厅等内墙面 2. 15mm厚1:3水泥砂浆 3. 5mm厚1:2水泥砂浆抹面压光	m ²	714.670			
40	011406003001	内墙满刮腻子 1. 一层大厅办税厅等墙面 2. 2mm-3mm厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	714.670			
		二、二至九层室内改造建筑装饰装修工程					
41	010402001001	砌块墙 1. 部位:五层、七层、九层办公室等 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥石灰砂浆中砂M5	m ³	60.495			
42	011102003003	块料楼地面 1. 玻化耐磨砖800mm×800mm×8mm铺实拍平, 白水泥擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 品牌优于或类似于“冠珠”、“宏宇”、“金舵”中档优等品	m ²	1918.143			
43	011105003002	块料踢脚线150mm 1. 部位:二层-九层办公室、电梯间、走道等 2. 基底清理干净 3. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 4. 17mm厚2:1:8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 5. 3mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 踢脚线黑色面砖800mm×150mm×8mm铺实拍平, 白水泥擦缝 7. 品牌优于或类似于“冠珠”、“宏宇”、“金舵”中档优等品	m ²	202.131			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
44	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 部位: 二层-九层办公室、过道等内墙面 2. 15mm厚1:3水泥砂浆 3. 5mm厚1:2水泥砂浆抹面压光	m ²	4012.892			
45	011406003002	内墙满刮腻子 1. 部位: 二层-九层办公室、过道等内墙面 2. 2mm-3mm厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	5194.765			
46	011406003003	天棚面满刮腻子 1. 部位: 一层-九层办公室、过道等天花 2. 2mm-3mm厚柔韧型腻子分遍刮平	m ²	2199.741			
47	011302001002	吊顶天棚 1. 部位: 九层会议室吊顶 2. 不上人型平面装配式U型轻钢龙骨 3. 方型铝扣板, 规格为 600mm×1200mm×0.6mm	m ²	173.150			
		三、外墙面装饰改造					
48	011201001003	外墙墙面一般抹灰 1. 部位: 二层至屋面外墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	2354.296			
49	010903003001	外墙墙面防水砂浆 1. 部位: 二层至屋面外墙 2. 5mm厚干粉类聚物水泥防水砂浆	m ²	2354.296			
50	桂011201005001	外墙墙面钉(挂)网 1. 部位: 二层至屋面外墙 2. 外墙耐碱性玻璃纤维网布	m ²	2354.296			
51	010903002001	墙面涂膜防水 1. 部位: 二层至屋面外墙 2. 2mm厚聚合物水泥防水涂料	m ²	2443.456			
52	011407001001	外墙面喷涂复合涂料 1. 部位: 二层至屋面外墙 2. 涂饰底层涂料一遍 3. 喷涂主层涂料一遍	m ²	2443.456			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 喷涂面层涂料二遍					
		四、门窗工程					
53	010805004001	不锈钢电动伸缩门 1. 一层室外新增304不锈钢电动伸缩门 2. 门体宽790mm, 门排高度1000mm 3. 含智能电机、轨道、滑轮、制作、安装、运输及五金配件等	m	32.000			
54	010805001001	定制电动玻璃大门 1. 一层出入大门 2. 洞口尺寸: 2700mm×3200mm 3. 含12mm厘钢化玻璃、电磁感应装置、门头钢骨架及门头不锈钢包套、制作、安装、运输及五金配件等	樘	1.000			
55	010801004001	成品木质甲级防火门 1. 九层FM甲1521	m ²	3.150			
56	010801004002	成品木质乙级防火门 1. 九层FM乙1021	m ²	2.100			
57	桂010811001001	特殊五金 防火锁	把	2.000			
58	桂010811001002	特殊五金 闭门器	副	3.000			
59	桂010811001003	特殊五金 防火铰链	套	9.000			
60	010805007001	成品复合木门 1. 成品复合木门M1021, 具有防盗、隔音功能 2. 含成品门套、门扇油漆 3. 含制作、安装、运输、门锁及五金配件	樘	10.000			
61	010807001001	铝合金推拉窗 1. 90系列不带纱推拉窗, 面积S>2m ² , 窗框厚度1.80mm 2. 玻璃采用5mmLow-E+9A+6mm中空玻璃	m ²	13.050			
62	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 水泥砂浆1:2.5	m	89.300			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
63	桂011701002001	里脚手架	m ²	420.215			
64	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6米以上 2. 脚手架材质:钢管	m ²	285.327			
65	桂011701003001	外装修脚手架 1. 搭设高度:40米以内 2. 脚手架材质:钢管	m ²	3524.617			
66	桂011701016001	安全通道 1. 临街部分	m	34.080			
	011703	垂直运输					
67	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m ²	3266.85			
	011710	已完工程保护费					
68	桂011710006001	窗户玻璃贴保护膜 1. 外墙处窗户满贴塑料薄膜保护	m ²	728.114			
69	桂011710006002	门贴保护膜 1. 内墙门满贴塑料薄膜保护	m ²	122.580			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防喷淋及雨水排水工程							
		分部分项工程					
		一、 消防喷淋工程					
70	031001001001	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	500.000			
71	031001001002	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	360.000			
72	031001001003	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 1. 连接形式: 螺纹连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	120.000			
73	031001001004	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 1. 连接形式: 法兰连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	120.000			
74	031001001005	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 1. 连接形式: 法兰连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验	m	50.000			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”					
75	031001001006	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 1. 连接形式: 法兰连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	100.000			
76	031001001007	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 连接形式: 法兰连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	160.000			
77	031001001008	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 1. 连接形式: 法兰连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	9.000			
78	031001001009	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 1. 连接形式: 法兰连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	30.000			
79	031001001010	国标厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 1. 连接形式: 法兰连接 2. 公称压力: 1.40MPa 3. 含管道及管件安装, 管道冲洗、通水、消毒及水压试验 4. 品牌优于或类似于: “金州”、“邕江”、“西南”	m	240.000			
80	030601002001	压力表DN25	台	1.000			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
81	040502005001	末端试水阀DN25	个	8.000			
82	040502005002	平衡锤安全阀DN100	个	2.000			
83	040502005003	消声止回阀DN100	个	1.000			
84	030901008001	末端试水装置	组	1.000			
85	030901006001	水流指示器DN40	个	1.000			
86	030901006002	水流指示器DN100	个	8.000			
87	桂030901015001	遥控信号阀DN40	个	1.000			
88	桂030901015002	遥控信号阀DN100	个	8.000			
89	030901003001	下垂型喷头	个	60.000			
90	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 1. 铝合金箱体SG20B65Z-J 2. 箱内设SN65消火栓(旋转型)和 $\phi 19$ 水枪1支, 25m长内径 $\phi 19$ 的消防软管卷盘1套, DN65衬胶水龙带1条(长度为25m), 直流喷雾喷枪1支, 快速接口1个, 用于报警的消防按钮一个。 3. 品牌优于或类似于: “白沙”、“百安”、“安盾”	套	27.000			
91	桂031004023001	漏斗DN75	个	9.000			
92	030902006001	直立型上喷喷头	个	335.000			
93	030113015001	Y型过滤器DN50	台	2.000			
94	031003010001	可曲挠橡胶接头单球DN50	个	2.000			
95	040502005004	止回阀DN100	个	4.000			
96	030404019001	流量开关DN100	个	1.000			
97	031003001001	消声止回阀DN100	个	1.000			
98	031003001002	蝶阀DN100	个	4.000			
99	031003001003	闸阀DN100	个	7.000			
100	031003001004	闸阀DN50	个	2.000			
101	030901012001	消防水泵结合器	个	2.000			
102	040502005005	湿式报警阀DN100	个	1.000			
103	030109001001	消火栓稳压泵 1. XBD2/1-40L	台	2.000			
104	031006004001	有效容积 220L 气压罐 1. SQL1000/1000 $\times$ 0.6	台	1.000			
105	030109012001	消防喷淋泵	台	2.000			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		1. XBD8/30G-G 2. 一用一备					
106	050306004001	喷淋泵控制柜 1. SXB2/30	台	1.000			
107	031003001005	自动排气阀DN20	个	4.000			
108	031002003001	刚性防水套管制作DN100	个	18.000			
109	桂031002004001	单管侧纵向抗震支架 DN100 1. 含制作安装	个	10.000			
110	桂031002004002	单管侧纵向抗震支架 DN80 1. 含制作安装	个	7.000			
111	桂031002004003	单管侧纵向抗震支架 DN65 1. 含制作安装	个	3.000			
		二、 雨水排水管道工程					
112	031001006001	雨水管 PVC-U DN75	m	30.000			
113	031001006002	雨水管PVC-U DN110	m	200.000			
114	桂031004023002	侧排式雨水斗DN110	个	3.000			
115	桂031004023003	87雨水斗DN110	个	4.000			
		三、刷油、防腐蚀、绝热工程					
116	031201001001	管道刷油 1. 防锈漆一遍，调和漆两道	m²	334.054			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
117	030404017002	总配电箱 1. 安装方式:底边距地1.6m 2. 箱内元器件详见配电箱系统图 3. 品牌优于或类似于:“德力西”、“正泰”、“施耐德”	台	1.000			
118	030404017003	动力配电箱 1. 安装方式:配电井内底边距地1.8m, 其余底边距地1.4m 2. 箱内元器件详见配电箱系统图 3. 品牌优于或类似于:“德力西”、“正泰”、“施耐德”	台	49.000			
119	030404019002	单极声光控开关 1. 规格:86型 2. 安装方式:距地1.2m 3. 品牌优于或类似于:“TCL”、“雷士”、“佛山照明”	个	34.000			
120	030404034002	单联单控开关 1. 规格:86型 2. 安装方式:距地1.2m 3. 品牌优于或类似于:“TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	43.000			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
121	030404034003	双联单控开关 1. 规格:86型 2. 安装方式:距地1.2m 3. 品牌优于或类似于:“TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	20.000			
122	030404035002	带保护接点暗装插座 1. 规格:10A 86型 2. 安装方式:距地0.4m 3. 品牌优于或类似于:“TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	275.000			
123	030404035003	挂空调插座 1. 规格:16A 86型 2. 安装方式:距地2.5m安装 3. 品牌优于或类似于:“TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	36.000			
124	030404035004	柜式空调插座 1. 规格:16A 86型 2. 安装方式:距地0.3m 3. 品牌优于或类似于:“TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	14.000			
125	030408001003	交联聚乙烯绝缘电缆 YJY-10mm ² 1. 电压等级:0.6/1kV 2. 具有3C认证, ISO9000认证 3. 品牌优于或类似于:“桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	600.00			
126	030411001001	配管 PC20 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	1750.00			
127	030411001002	配管 PC25 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	1660.00			
128	030411001003	配管 SC20 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	1050.00			
129	030411001004	配管 SC25 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	400.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
130	030411001005	配管 SC32 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	120.00			
131	030411001006	配管 SC100 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	120.000			
132	030411001007	配管 SC110 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	100.000			
133	030411003001	桥架 300mm×100mm×1.5mm 1. 含三通、弯头、盖板等配件 2. 品牌优于或类似于“南宁乔顿”、“硕志”、“雷正”	m	423.700			
134	030411004003	配线 ZR-BYJ 2.5mm ² 1. 品牌优于或类似于:“桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	3900.000			
135	030411004004	配线 ZR-BYJ 4mm ² 1. 品牌优于或类似于:“桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	5000.000			
136	030411004005	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV 2×1.5mm ²	m	400.000			
137	030408001004	交联聚乙烯绝缘电缆铺设 WDZ-YJV-4×150+1×70mm ² 1. 电压等级:0.6/1kV 2. 具有3C认证,ISO9000认证 3. 品牌优于或类似于:“桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	120.000			
138	030408001005	交联聚乙烯绝缘电缆铺设 WDZ-YJV-4×185+1×95mm ² 1. 电压等级:0.6/1kV 2. 具有3C认证,ISO9000认证 3. 品牌优于或类似于:“桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	100.000			
139	030412001001	LED吸顶灯5W 1. 类型:吸顶安装 2. 品牌优于或类似于:“TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	126.000			
140	030412001002	隔爆型防爆灯5W 1. 类型:吸顶安装	套	20.000			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”					
141	030412005001	双管荧光灯 2×36W 1. 安装形式:吸顶安装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	131.000			
142	030412004001	嵌入式方格栅顶灯 1. 安装形式:吸顶安装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	43.000			
143	030502001001	系统设备箱 1. 安装方式:底边距地1.6m 2. 品牌优于或类似于: “图腾”、“科华”、“大唐”	台	1.000			
144	030502004001	电视插座 1. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	个	3.000			
145	030502012001	信息插座 1. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	个	178.000			
146	030502005001	管内穿放 六类4对非屏蔽双绞线 1. 品牌优于或类似于: “山泽”、“秋叶原”、“安普康”	m	1050.000			
147	030505005001	电视电缆SYV-75-5 1. 品牌优于或类似于: “山泽”、“秋叶原”、“安普康”	m	400.000			
148	030507008001	监控摄像设备 1. 底边距地2.3m, 吊装 2. 品牌优于或类似于 “海康威视”、“宇视”、“大华”	台	34.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合 业务办公用房维修项目-消防电气工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
149	030404017004	电源自动切换箱	台	1.000			
150	030404017005	A型应急照明集中电源箱 1. 安装方式:配电井内距地1.6m 2. 品牌优于或类似于:“德力西”、“正泰”、“施耐德”	台	1.000			
151	030411004006	交联聚乙烯绝缘铜芯导线WDZN-BYJ-2.5mm ² 1. 品牌优于或类似于:“桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	210.000			
152	030411004007	屏蔽多股铜芯软线ZN-RVVP-2.5mm ² 1. 品牌优于或类似于:“桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	50.000			
153	030411004008	交联聚乙烯绝缘铜芯导线WDZN-BYJ-4mm ²	m	80.000			
154	030411004009	双绞阻燃铜芯软线ZR-RVS-2.5mm ²	m	910.000			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
155	030411004010	双绞阻燃铜芯软线 WDZN-BYJ-1.5mm ²	m	335.000			
156	030411004011	配线 NH-BV-2.5mm ² 1. 品牌优于或类似于: “桂林国际”、“银杉”、“阳工”	m	1500.000			
157	030411001008	配管 JDG20 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	1400.000			
158	030411001009	配管 JDG25 1. 品牌优于或类似于“雄塑”、“伟星”、“联塑”	m	130.000			
159	030412001003	应急疏散出口标志灯 1. 安装方式: 门上0.2m 壁装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	19.000			
160	030412001004	多信息复合标志灯 1. 安装方式: 距地2.3m 吊装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	63.000			
161	030412001005	单面方向标志灯(向前) 1. 安装方式: 距地2.3m 吊装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	25.000			
162	030412001006	自带电源的应急照明灯 1. 安装方式: 距地2.3m 吊装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	92.000			
163	030412001007	应急疏散指示标志灯 1. 安装方式: 门上0.2m 壁装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	3.000			
164	030412001008	应急疏散指示标识灯(向左) 1. 安装方式: 距地0.45m 壁装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	6.000			
165	030412001009	应急疏散指示标识灯(向左、向右) 1. 安装方式: 距地0.45m 壁装 2. 品牌优于或类似于: “TCL”、“雷士”、“佛山照明”	套	4.000			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
166	030904003001	消火栓起泵按钮 1. 安装方式: 安装在消火栓柜内	个	26.000			
167	030904008001	输入/输出模块	个	4.000			
168	030404022001	防火卷帘门控制器	台	2.000			
169	030904001001	感温火灾探测器	个	4.000			
170	030904005001	声光报警器	个	20.000			
171	030904003002	带火警电话插孔的手动报警按钮	个	20.000			
172	030904008002	短路隔离器	台	18.000			
173	030411005001	接线端子箱	台	9.000			
174	030904007001	火灾应急广播扬声器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	31.000			
175	030904001002	感烟火灾探测器 1. 安装方式: 吸顶安装	个	116.000			
176	030904006002	消防电话分机	部	2.000			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共2页

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目							第1页 共2页
序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注	
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-土建拆除工程							
一		建筑拆除工程(营改增)简易计税法					
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)				
3	桂011801003001	雨季施工增加费					
4	桂011801004001	工程定位复测费					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-安装拆除工程							
一		安装拆除工程(营改增)简易计税法					
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)				
1.1		环境保护费					
1.2		文明施工费					
1.3		安全施工费					
1.4		临时设施费					
3	桂031401003001	雨季施工增加费					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-建筑装饰装修工程							
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法					
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)				
2	桂011801002002	检验试验配合费					
3	桂011801003002	雨季施工增加费					
4	桂011801004002	工程定位复测费					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防喷淋及雨水排水工程							

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第2页 共2页

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目							第2页 共2页
序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法					
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)				
2	桂031401002002	检验试验配合费					
3	桂031401003002	雨季施工增加费					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-电气工程							
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法					
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)				
2	桂031401002003	检验试验配合费					
3	桂031401003003	雨季施工增加费					
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防电气工程							
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法					
1	桂031401001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)				
2	桂031401002004	检验试验配合费					
3	桂031401003004	雨季施工增加费					
		合 计					

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-土建拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	261.97	分部分项工程费及措施项目费
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-安装拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	24.89	分部分项工程费及措施项目费
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-建筑装饰装修工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	2863.95	分部分项工程费及措施项目费
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防喷淋及雨水排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	615.37	分部分项工程费及措施项目费
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-电气工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第1页 共3页

国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-土建拆除工程				
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-安装拆除工程				
一	安装拆除工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第2页 共3页

国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目				
序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-建筑装饰装修工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防喷淋及雨水排水工程				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目-消防电气工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	镀锌铁皮24# 0.7mm	m ²		5.00	26.39				
2	外墙耐碱性玻璃纤维网布	m ²		5.00	2.74				
3	膨胀螺栓	套		5.00	0.68				
4	防火门防火铰链	副		5.00	14.91				
5	闭门器	套		5.00	64.10				
6	防火锁	把		5.00	70.51				
7	镀锌全螺纹吊杆Φ6	m		5.00	1.26				
8	水泥(综合)	t		5.00	451.33				
9	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	330.00				
10	白水泥(综合)	t		5.00	712.39				
11	砂(综合)	m ³		5.00	160.00				
12	细砂	m ³		5.00	170.00				
13	中砂	m ³		5.00	160.00				
14	石灰膏	m ³		5.00	450.00				
15	多孔页岩砖 240×180×90	千块		5.00	900.00				
16	加气砼配块	m ³		5.00	247.79				
17	加气砼砌块 590×200×200	m ³		5.00	247.79				
18	周转板枋材	m ³		5.00	1042.74				
19	玻化耐磨砖800mm×800mm×8mm	m ²		5.00	101.77				
20	踢脚线黑色面砖800mm×150mm×8mm	m ²		5.00	101.77				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
21	铝扣板600mm×1200mm×0.6mm	m²		5.00	90.00				
22	成品甲级木质防火门	m²		5.00	418.80				
23	成品木质乙级防火门	m²		5.00	397.44				
24	成品复合木门	m²		5.00	550.00				
25	90系列不带纱推拉窗带亮框厚1.8mm	m²		5.00	329.70				
26	电子感应自动门(2.70m×3.20m)	樘		5.00	4200.00				
27	304不锈钢电动伸缩门	m		5.00	850.00				
28	电磁感应装置	套		5.00	3500.00				
29	伸缩门电动装置	套		5.00	2500.00				
30	复层罩面涂料	kg		5.00	16.50				
31	柔韧型腻子	kg		5.00	2.27				
32	抗碱底涂料	kg		5.00	16.50				
33	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg		5.00	12.29				
34	建筑胶	kg		5.00	1.81				
35	20mm×20mm方钢轨道	m		5.00	21.62				
36	水	m³		5.00	3.06				
37	回转扣件	个		5.00	5.49				
38	对接扣件	个		5.00	5.95				
39	直角扣件	个		5.00	5.49				
40	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4212.39				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
41	竹脚手板	m²		5.00	17.52				
42	国标厚热浸镀锌钢管 DN25	m		5.00	13.95				
43	国标厚热浸镀锌钢管 DN32	m		5.00	18.03				
44	国标厚热浸镀锌钢管 DN40	m		5.00	22.12				
45	国标厚热浸镀锌钢管 DN50	m		5.00	28.11				
46	国标厚热浸镀锌钢管 DN65	m		5.00	38.22				
47	国标厚热浸镀锌钢管 DN80	m		5.00	48.02				
48	国标厚热浸镀锌钢管 DN100	m		5.00	56.85				
49	雨水管 PVC-U De75	m		5.00	8.96				
50	雨水管PVC-U DN110	m		5.00	13.54				
51	末端试水装置	个		5.00	300.00				
52	湿式报警阀DN100	个		5.00	1310.00				
53	消声止回阀 DN100	个		5.00	179.51				
54	末端试水阀	个		5.00	17.09				
55	平衡锤安全阀 DN100	个		5.00	55.00				
56	闸阀DN100	个		5.00	177.73				
57	闸阀DN50	个		5.00	30.47				
58	遥控信号阀DN40	个		5.00	70.00				
59	遥控信号阀DN100	个		5.00	100.00				
60	87雨水斗DN110	个		5.00	15.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
61	漏斗DN75	个		5.00	4.50				
62	侧排式雨水斗DN110	个		5.00	15.00				
63	止回阀 DN100	个		5.00	350.00				
64	消声止回阀DN100	个		5.00	300.00				
65	自动排气阀	个		5.00	84.00				
66	薄型单栓带消防软管卷盘消防栓箱	套		5.00	250.00				
67	消防水泵接合器	套		5.00	971.80				
68	消防栓稳压器	套		5.00	500.00				
69	消防喷淋泵 XBD8/30G-G	套		5.00	8000.00				
70	直立型上喷头	个		5.00	7.20				
71	有效容积 220L 气压罐	台		5.00	4500.00				
72	感温火灾探测器	个		5.00	35.00				
73	探测器	个		5.00	40.00				
74	声光报警器	个		5.00	132.74				
75	输入/输出模块	个		5.00	52.50				
76	消防栓起泵按钮	套		5.00	34.40				
77	带火警电话插孔的手动报警按钮	套		5.00	33.60				
78	扬声器	只		5.00	66.00				
79	KBG(JDG) 电气钢管 JDG20	m		5.00	2.25				
80	KBG(JDG) 电气钢管 JDG25	m		5.00	3.27				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
81	电视插座	个		5.00	9.06				
82	信息插座	个		5.00	14.70				
83	A型应急照明集中电源	台		5.00	3880.00				
84	总配电箱	台		5.00	3900.00				
85	电源自动切换箱	台		5.00	160.00				
86	动力配电箱	台		5.00	440.00				
87	系统设备箱	个		5.00	422.86				
88	端子箱	台		5.00	37.82				
89	短路隔离器	台		5.00	45.00				
90	中心监控设备	套		5.00	365.49				
91	Y型过滤器DN50安装	台		5.00	130.00				
92	喷淋泵控制柜 SXB2/30	套		5.00	16000.00				
93	蝶阀DN100	个		5.00	130.00				
94	消防电话分机	部		5.00	85.00				
95	流量开关DN100	台		5.00	350.00				
96	镀锌钢管 SC20	m		5.00	9.88				
97	镀锌钢管 SC25	m		5.00	14.68				
98	镀锌钢管 SC32	m		5.00	18.97				
99	镀锌钢管 SC110	m		5.00	59.87				
100	镀锌钢管 SC100	m		5.00	56.85				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
101	水流指示器 DN100	个		5.00	250.00				
102	水流指示器 DN40	个		5.00	95.00				
103	LED吸顶灯5W	套		5.00	38.46				
104	应急疏散指示灯(向左、向右)	套		5.00	64.60				
105	隔爆型防爆灯	套		5.00	250.00				
106	双管荧光灯 2*36W	套		5.00	46.91				
107	嵌入式方格栅顶灯	套		5.00	109.40				
108	应急疏散指示出口灯	套		5.00	64.60				
109	多信息复合标志灯	套		5.00	63.72				
110	单面方向标志灯(向前)	套		5.00	64.60				
111	自带电源的应急照明灯	套		5.00	73.15				
112	应急疏散指示标志灯	套		5.00	62.64				
113	应急疏散指示标志灯(向左)	套		5.00	64.60				
114	单联单控开关	个		5.00	6.50				
115	双联单控开关	个		5.00	9.40				
116	单极声光控开关	个		5.00	23.93				
117	带保护接点暗装插座	套		5.00	21.00				
118	挂空调插座	套		5.00	8.55				
119	柜式空调插座	套		5.00	8.55				
120	屏蔽多股铜芯软线ZN-RVVP-2.5mm2	m		5.00	7.12				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:国家税务总局三江侗族自治县税务局综合业务办公用房维修项目										编号:	
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)		
121	铜芯塑料绝缘导线 ZR-BYJ 2.5mm2	m		5.00	2.15						
122	双绞阻燃铜芯软线ZR-RVS-2.5mm2	m		5.00	4.03						
123	铜芯塑料绝缘导线 ZR-BYJ 4mm2	m		5.00	3.46						
124	交联聚乙烯绝缘铜芯导线WDZN-BYJ-4mm2	m		5.00	3.86						
125	铜芯塑料绝缘导线 RVV 2*1.5mm2	m		5.00	2.64						
126	双绞阻燃铜芯软线 WDZN-BYJ-1.5mm2	m		5.00	1.63						
127	铜芯塑料绝缘导线 NH-BV 2.5mm2	m		5.00	2.39						
128	配线 NH-BV-2.5mm2	m		5.00	2.15						
129	六类4对非屏蔽双绞线	m		5.00	3.94						
130	交联聚乙烯绝缘电缆 YJV-10mm2	m		5.00	8.67						
131	交联聚乙烯绝缘电缆 WDZ-YJV-4×150+1×70mm2	m		5.00	510.45						
132	交联聚乙烯绝缘电缆 WDZ-YJV-4×185+1×95mm2	m		5.00	656.96						
133	电视电缆SYV-75-5	m		5.00	2.25						
134	桥架 300*100	m		5.00	51.10						
135	刚性阻燃塑料管 PC20	m		5.00	1.40						
136	刚性阻燃塑料管 PC25	m		5.00	2.00						
137	国V汽油 92#	kg		5.00	9.97						
138	电	kW.h		5.00	0.59						

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。